



РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" ГР. ВАРНА

Варна 9000, п.к.197, тел.: 052/552-860

Рег. №ВН – 2607/02.11.2011 г.

Екз. единствен

ДО ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ ИЗВЪРШВАЩИ СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ РАБОТИ

П О К А Н А

за участие в процедура по възлагане на строително – монтажни работи, свързани с текущ ремонт на помещенията за настаняване на задържани лица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и заповед № ВП-5321/27.10.2011 г. на директора на служба „Военна полиция“, Ви каним да представите ценово предложение(оферта) с предмет: „Строително – монтажни работи, свързани с текущ ремонт на помещения за настаняване на задържани лица в сградата на регионална служба „Военна полиция” – Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73

Описание , изисквания и количества на СМР:

№	Демонтажни работи		
	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	Мярка	К-во
1	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОР В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 25 СМ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ 90/200 - 2 БР. И ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕР 190/100	МЕТЪР КУБИЧЕН	2
2	УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРА СЪС СТОМАНЕНА РАМКА	МЕТЪР ЛИНЕЕН	10
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С ДЕБЕЛИНА 25 САНТИМЕТРА С РАЗМЕР 90/ 200 СМ	БРОЙ	1
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛАМПЕРИЯ	МЕТЪР КВАДРАТЕН	46
5	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАЛАТУМ ПО ПОДОВЕ	МЕТЪР КВАДРАТЕН	58
6	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2 САНТИМЕТРА ПО ПОДОВЕ	МЕТЪР КВАДРАТЕН	58

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	Мярка	К-во
7	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 3 САНТИМЕТРА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	25
8	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	МЕТЪР КУБИЧЕН	10
9	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ТАКСА СМЕТ	МЕТЪР КУБИЧЕН	10
Нови строително - монтажни работи			
1	НОВА ЗИДАРИЯ ОТ ИТОНГ С ДЕБЕЛИНА - 15 САНТИМЕТРА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	65
2	ТЕРАКОЛОВА МАЗИЛКА ВЪРХУ НОВИ СТЕНИ ОТ ИТОНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МРЕЖА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	124
3	ИЗКЪРПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	29
4	ГРУНДИРАНЕ СТЕНИ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	МЕТЪР КВАДРАТЕН	206
5	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ- ОТ 2 САНТИМЕТРА ДО 5 САНТИМЕТРА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	55
6	ЗАЗИЖДАНЕ НА ОТВОР С РАЗМЕРИ 90/20 CM И ИЗМАЗВАНЕ С ТЕРАКОЛОВА МАЗИЛКА	МЕТЪР КВАДРАТЕН	2
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	МЕТЪР КВАДРАТЕН	120
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ЗА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	МЕТЪР ЛИНЕЕН	93
9	ИЗМАЗВАНЕ ОТВЪН И ОТВЪТРЕ ОКОЛО НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	МЕТЪР ЛИНЕЕН	25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НЕОТВАРЯЕМИ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ НА ЗИД С ДЕБЕЛИНА 15 CM С РАЗМЕРИ 60/100 CM	БРОЙ	2
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НЕОТВАРЯЕМ АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 120/100 НА ЗИД С ДЕБЕЛИНА 15 CM ОТ ОГЛЕДАЛНО СЪГЪЛКО ПО РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО	БРОЙ	1
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНА МЕТАЛНА ВРАТА 90/200 САНТИМЕТРА НА ЗИД С ДЕБЕЛИНА 25 САНТИМЕТРА, ОРЕБРЕНА С ПРАВОЪГЪЛЕН ПРОФИЛ 40x40 MM, ДВУСТРАННО ОБЛЕЧЕНА С ЛАМАРИНА 2,5 MM ОТ ВЪНШНА СТРАНА И 2 MM ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА, С ПЪЛНЕЖ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ, БРАВА СЪС СЕКРЕТЕН КЛЮЧ, КАСА ОТ ВИНКЕЛОВ ПРОФИЛ 45/45 MM	БРОЙ	1
13	МОНТАЖ НА MDF ВРАТА С ПОДМАЗВАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ ОТВЪН И ОТВЪТРЕ	БРОЙ	1
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 150/100, С ГИШЕ БЯЛО ПО СКИЦА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	БРОЙ	1

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	Мярка	К-во
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ С РАЗМЕР 60/100 CM ОТ ПРОФИЛ С РАЗМЕРИ 20/20 MM, РЕШЕТЪЧНИ ПРОФИЛИ, С ШИРОЧИНА НА СВЕТЛИЯ ОТВОР 20 CM	БРОЙ	2
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА С РАЗМЕРИ 60/100 CM И РАЗМЕРИ НА СВЕТЛИЯ ОТВОР 45/45 MM	БРОЙ	2
17	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА	БРОЙ	8
18	НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ	МЕТЪР ЛИНЕЕН	20
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА	БРОЙ	2
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4X18W ЕПРА IP21 ВГР.	БРОЙ	5
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ	БРОЙ	6
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ОБИКНОВЕН (ШУКО)	БРОЙ	4
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С РАЗМЕРИ 10/10 САНТИМЕТРА	БРОЙ	6
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	БРОЙ	10
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ПВВМ 3*1,5 мм ²	метър	30
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ПВВМ 3*2,5 мм ³	метър	15
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА ВЕНТИЛАТОР С КЛАПА ЗА СТАИ С ОБЕМ 50 М ³	БРОЙ	2
28	НАПРАВА НА ОТВОР ЗА ВЕНТИЛАТОР, ВКЛ. И МОНТАЖ НА ТРЪБА	БРОЙ	2

Забележка: Посочените количества са ориентировъчни.

Кандидатите могат да извършват огледи на място.

Изисквания : 15 сантиметровия газобетон с клас на якост на натиск не по – нисък от 3,5 Мра.

При оформянето на отворите в носещите зидове да се спазва следния ред на изпълнение на детайлите:

1. Просичат се улеи (шлицове) първо от едната страна за зида с дълбочина до 100 мм и ширина около 220 мм;
2. В улеите се монтират стоманените профили и се заваряват един към друг;
3. Просвредляват се отвори 22 мм и се монтират свързващите пръти;
4. Замонолитва се улея с бетон клас В25;
5. Повтаря се горното и от другата страна на зида. Свързват се профилите от двете страни за зида посредством свързващите пръти с ел. заварка;
6. Отвора се просича след като бетонът в замоналитената част набере поне 50 % от проектната якост.

Кандидатите следва да представят:

1. данни за лицето, което прави предложението;
2. предложение за изпълнение на поръчката (описание на начина, реда и етапите за изпълнение, времето, брой персонал, участващи специалисти и други данни във връзка с изпълнението);
3. ценово предложение, което следва да включва точно гореописаните дейности по позиции, единична и обща цена с включен ДДС;

Всеки участник да има право да подава само една оферта, която да съдържа един вариант на ценово предложение.

Оценката на офертите ще се извърши по критерий „най – ниска цена”.

Офертата следва:

✓ да бъде представена в писмен вид, на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично на адрес гр.Варна, ул.”Капитан Рончевски” (транспортен портал на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” зад НАП - Варна) или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. Варна, Централна поща, п.к. 197, РС „Военна полиция” - Варна **до 17.00 часа на петия работен ден от публикуването на поканата в сайта на служба „Военна полиция”**. Върху плика участникът да посочи наименованието на предмета на строителството, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

✓ да е със срок на валидност не по – малък от 60 /тридесет/ календарни дни от крайната дата за подаване на офертите;

✓ да съдържа заверени копия на сертификати за качество на материалите;

✓ да бъде изготвена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от НВМОП;

✓ да съдържа търговска отстъпка върху предложената цена при възможност.

Гаранционните срокове да бъдат не по – малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

С определеното за изпълнител лице ще се сключи договор в срок до 3 дни след изготвяне на протокола за избор при представянето от изборения за изпълнител участник на гаранция за изпълнение в размер до 3 на сто от стойността на поръчката.

Срок за изпълнение на строително – монтажните работи до 20 /двадесет/ работни дни от датата на сключване на договора.

Плащането ще се извърши по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на изборения за изпълнител участник в срок до 20 /двадесет/ календарни дни, но не по – късно от 15.12.2011 г. след представяне на следните документи:

фактура – оригинал;

приемо-предавателен протокол за извършения текущ ремонт.

Лице за контакти:

Стела Велкова - телефон 052/552855, моб. тел. 0889/301006, факс 052/552822.

**ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА
“ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ГР. ВАРНА**

ПОЛКОВНИК
____ . ____ 2011 г.

СТЕФАН ПЕНЕВ

Отпечатано в 1 екз.

Екз. № 1 – за РС „Военна полиция” – Варна – СД -

Изготвил: Началник сектор „Логистика”: м-р

Стела Велкова

____.11.2011 г.