

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВЪК ИНСТАЛАЦИИ В
ПРЕДОСТАВЕНАТА НА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ ЧАСТ ОТ
СГРАДА № 9 (КОРПУС № 5) ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1315 – гр. ВАРНА**

№ 114-225/11.06.2019г.

гр. СОФИЯ
2019 г.

1. Описание на предмета на поръчката.

Архитектурно-строителен ремонт на четири санитарни помещения и цялостна подмяна на ВиК инсталациите в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) - I-ви етаж, дясно крило от II-ри етаж и четири помещения (складове) в сутерена във войсков район 1315 – гр. Варна.

2. Съществуващо положение и необходимост от извършване на ремонта.

Сграда № 9 е построена през 1975 г. и представлява пететажна постройка със сутерен и плосък покрив. Същата е масивна със стоманобетонова конструкция.

Вертикалните клонове на канализацията в сградата, както и водосточните тръби за отвеждането на атмосферните води от покрива, преминават през санитарните помещения. Те са изпълнени с чугунени тръби, всяка с дължина от 1 м, които вследствие на дългогодишната експлоатация са разместени, което довежда до нарушаване на сглобката на тръбите и предизвиква течове в местата на тяхното свързване. Течове на канализационни води има и през капациите на монтираните ревизии в санитарните помещения.

Водопроводите за топла и студена вода, както и противопожарния водопровод в сградата са изпълнени с поцинковани тръби. В местата на свързване на тръбите е настъпила дълбока корозия, която е предпоставка за чести аварии. Амортизираните водопроводни тръби е необходимо да бъдат подменени заедно със съответните водопроводни части.

Подмяната на основните вертикални клонове от водопроводната и канализационна инсталации на сградата следва да се извърши съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна, поради общото им използване с регионална служба „Военна полиция” – Варна.

От възникналите течове от канализацията и водопровода на сградата са нарушени шпакловката, мазилката и облицовката на част от използваните от регионалната служба санитарни помещения, което налага извършване на архитектурно-строителни работи (направа на мазилка, санитарен фаянс, окачени тавани с интегрирано осветление и др.).

3. Обем и времетраене на поръчката. Основни видове строително-монтажни работи (СМР).

Дейностите обхващат изпълнение на строителен ремонт на четири санитарни възли и подмяна на ВиК инсталацията в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) - I-ви етаж, дясно крило от II-ри етаж и четири помещения (складове) в сутерена във войсков район 1315 – гр. Варна.

Предвидените строително-монтажните работи ще се извършват без работен проект. Основните видове и количества СМР са описани подробно в показаната количествена сметка:

№	Шифър	Наименование	Марка	Количество
1	2	3	4	5
		Водопровод		
1	0502010001955	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 3"	м	10,00
2	0502010001935	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 2"	м	52,00
3	0502010001925	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТР ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1 1/2"	м	15,00
4	0502010001915	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТР ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1 1/4"	м	114,00
5	0502010001905	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТР ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1"	м	80,00
6	0502010001895	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК.ТР ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ 1/2"-3/4"	м	601,00
7	8247541110	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ПРИ ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 3"	м	10,00
8	8247541080	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ПРИ ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 2"	м	19,00
9	G00002281	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=75 MM, PN20	м	3,00
10	G00002280	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=63 MM, PN20	м	31,00
11	G00002279	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=50 MM, PN20	м	15,00
12	G00002278	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=40 MM, PN20	м	114,00
13	G00002277	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=32 MM, PN20	м	80,00
14	G00002276	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=25 MM, PN20	м	55,00
15	G00002275	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=20 MM, PN20	м	546,00
16	G00001742	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20	м	546,00
17	G00001743	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25	м	55,00
18	G00001744	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф32	м	80,00
19	G00001745	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф40	м	114,00
20	G00001746	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф50	м	15,00
21	G00001747	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф63	м	31,00
22	G00001748	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф75	м	3,00
23	G00001749	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф90	м	10,00
24	8247551202	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 20	бр.	34,00
25	8247551203	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 25	бр.	3,00

1	2	3	4	5
26	8247551204	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 32	бр.	1,00
27	8247551206	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 40	бр.	22,00
28	8247551208	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 50	бр.	1,00
29	8247551209	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 63	бр.	2,00
30	8247591100	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	бр.	11,00
31	8247591200	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВК ПАКЕТИ МЕЖДУ ЕТАЖИТЕ	бр.	34,00
32	8247593102	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА МЯРКА НА ВОДОМЕРА 1/2" - 3 м3/ч	бр.	22,00
33	8247593202	ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА МЯРКА НА ВОДОМЕРА 1/2" - 3 м3/ч	бр.	22,00
34	G00001661	МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА КАСЕТА - КОМПЛЕКТ	бр.	4,00
35	150130030978	ИЗПИТВАНЕ НА МОНТИРАНИ ТРЪБОПРОВОДИ ДА Ф108	м	1085,00
		Канализация		
36	8440237000	ДЕМОНТИРАНЕ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ , УПЛЪТНЕНИ С АЗБЕСТО-ЦИМЕНТФ104ММ	бр.	125,00
37	8470016000	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 57/63 ММ	м	175,00
38	8247631420	РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМ. 110/93 ММ	м	125,00
39	8440351000	МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РВС ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДОФ110ММ	бр.	206,00
40	8440332000	МОНТИРАНЕ РВС ТРЪБИ БЕЗ МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ 2добатм,Ф50мм	бр.	175,00
41	8247532410	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ РЪЧНО В ДВЕ ТУХЛИ ЗИДАРИЯ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ОТВОРА ДО 20/15 СМ	бр.	7,00
42	8247533216	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ РЪЧНО В БЕТОНОВИ ЗИДОВЕ В СТАРИ СГРАДИ С ДЕБЕЛ.НА ЗИДАРИЯТА 12 СМ И СЕЧЕНИЕ НА ОТВОРА ОТ 30/30 ДО 40/40 СМ	бр.	34,00
43	8463400000	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ	м2	10,00
44	8412380000	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ И НАКЛОНЕНИ ТАВАНИ	м2	10,00
45	G00001438	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	10,00
46	8418570000	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	10,000
		За две санитарни помещения (по 6 м2)		
47	8413602200	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	60,00
48	G00001483	ОЧУКВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЗИЛКИ	м2	24,00
49	G00001474	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВРАТИ	м2	4,00
50	050410000487	ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ФАЯНСОВИ МИВКИ	бр	4,00
51	8440400000	ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ /ОТКАЧВАНЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛНА МРЕЖА/	бр.	2,00
52	131902000693	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА ИЛИ КУХНЕНСКА МИВКА	бр.	4,00
53	8440428000	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ЕТАЖЕРКА	бр.	4,00
54	8440063000	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	4,00

1	2	3	4	5
55	8430618000	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	4,00
56	G00000685	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	60,00
57	G00001675	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ТОАЛЕТНИ И БАНИ	м2	12,00
58	G00001497	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКАЧЕН ТАВАН ИНТЕГРИРАН С ОСВЕТЛЕНИЕ	м2	6,00
59	G00001438	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	4,00
60	G00001440	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - ПЛЪТНИ	м2	16,00
61	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	12,00
62	G00002097	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ	м2	60,00
63	G00001698	ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ ПРИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м	20,00
64	G00001676	МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ - МОНОБЛОК	бр.	2,00
65	G00002326	МОНТИРАНЕ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.	2,00
66	G00001662	МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА БАТЕРИЯ - СТЕННА	бр.	2,00
67	8440412000	МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛО НАД ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2,00
		За две санитарни помещения (по 4 м2)		
68	8413602200	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	46,00
69	G00001483	ОЧУКВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЗИЛКИ	м2	20,00
70	G00001474	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВРАТИ	м2	4,00
71	050410000487	ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ФАЯНСОВИ МИВКИ	бр.	4,00
72	8440400000	ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ /ОТКАЧВАНЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛНА МРЕЖА/	бр.	2,00
73	131902000693	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА ИЛИ КУХНЕНСКА МИВКА	бр.	4,00
74	8440428000	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ЕТАЖЕРКА	бр.	4,00
75	8440063000	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	4,00
76	8430618000	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	4,00
77	G00000685	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	46,00
78	G00001675	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ТОАЛЕТНИ И БАНИ	м2	8,00
79	G00001497	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКАЧЕН ТАВАН ИНТЕГРИРАН С ОСВЕТЛЕНИЕ	м2	8,00
80	G00001438	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	4,00
81	G00001440	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - ПЛЪТНИ	м2	16,00
82	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	8,00
83	G00002097	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ	м2	46,00
84	G00001698	ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ ПРИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м	20,00
85	G00001676	МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ - МОНОБЛОК	бр.	2,00

1	2	3	4	5
86	G00002326	МОНТИРАНЕ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.	2,00
87	G00001662	МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА БАТЕРИЯ - СТЕННА	бр.	2,00
88	8440412000	МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛО НАД ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2,00
		Такелажни работи		
89	01010100061	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НВ=0.037L + 0.91	м3	5,00
90	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5,00
91	01010100052	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ФАЯНС, ТЕРАКОТА, ЕЛ МАТЕРИАЛИ И ДР НВ=0.04L + 1.25	т	1,00

Времетраене за изпълнение на необходимите СМР: не повече от 50 (петдесет) календарни дни.

4. Изисквания към материалите и съоръженията.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ; да изпълняват предвиденото в техническата спецификация; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

Преди доставката на необходимите строителни материали, санитарен фаянс и водопроводна арматура, същите да се съгласуват с възложителя.

5. Изисквания към изпълнението на текущия ремонт.

Текущият ремонт на санитарните помещения и ВиК инсталациите в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) във войсков район 1315 – гр. Варна да се извърши, като се спазва необходимата технологична последователност на предвидените СМР.

6. Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнението на СМР да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти, предвидени в Раздел III на част трета „Строителство” от ЗУТ, както и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР (ПППСМР);
- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането

на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Изпълнителят трябва да представи на възложителя: списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват и времето, през което ще се извършват.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация, както и друга транспортна техника, е по преценка на изпълнителя, който преди започване на работа следва да представи на възложителя списък на всички инсталации, машини, съоръжения и транспортната техника с данни относно регистрационен номер или други данни, чрез които същите могат да бъдат идентифицирани. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

7. Изисквания към опазването на околната среда.

Доставката и съхранението на необходимите материали да става на предварително определени от възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят и депонират регулярно от изпълнителя на регламентирано сметище на гр. Варна съгласно Закона за управление на отпадъците и нормативните актове, касаещи поддържането и опазването на чистотата, и управлението на отпадъците на територията на гр. Варна.

Транспортната техника (ако се използва), напускаща обекта, да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

8. Изискване към пожарната и аварийна безопасност.

Мерките по пожарна и аварийна безопасност на обекта по време на работа да са съобразени с Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и с установения ред на обекта за извършване на тези дейности.

Забранява се паленето на огън и оставянето на запалими материали в близост до сградите, както и използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на сградите за несвойствени цели.

9. Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта.

Войсковият район е с режим на влизане, контрола на който се осъществява от регионална служба „Военна полиция” - Варна. Влизането в района става по предварително представен списъчен състав на работниците от изпълнителя, включително номерата на колите, които влизат в района. Списъците с персонал и техника се предоставят на възложителя преди започване на обекта.

Лица, незаети със строителна дейност, а също и транспортни средства извън представения списъчен състав не се допускат в обекта.

На територията на обекта персоналят на изпълнителя се придвижва по указанията от възложителя пътища.

Работното време, през което може да се осигури достъп до обекта, е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък, и по изключение (след писмено разрешение от възложителя) в събота и неделя.

Възложителят изисква **гаранционен срок на изпълнените СМР, не по-кратък от предвидените в ЗУТ.**

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Светослав ТРИФОНОВ